

Nr.	Stück	Maasse	Benennung der Gegenstände.			Preise in C. M.	
		0	1	2		fl.	kr.
Maurer Arbeit.							
A. Erdaushebungen.							
1	—	1	0	0	Cubik-Maaf Erde aus- und abgraben in der Tiefe von 3 Schuhen sammt Verführung derselben bis auf 50 Schritt Entfernung vom Bauobjekte, an Arbeit, Werkzeugrequisiten	—	36
2	—	1	0	0	Cubik-Maaf Erde ausgraben in der Tiefe von 1 Rftr. mit allen angeführten Motiven	—	40
3	—	1	0	0	Cubik-Maaf Erde ausgraben in der Tiefe von 2 Rftr. mit aller Arbeit, Pölung, Requisiten etc.	1	—
4	—	1	0	0	Cubik-Maaf Erde ausgraben in der Tiefe von 3 Rftr. mit allen angeführten Motiven	1	10
5	—	1	0	0	Cubik-Maaf tiefere Erdaushebung kommt jeder Current tiefen Rftr. noch hinzuzuschlagen	—	15
6	—	1	0	0	Cubik-Maaf Erde wegführen, und zwar auf einen von dem Magistrate bestimmten Platz	3	—
B. Brecharbeiten.							
7	—	1	0	0	Cubik-Maaf altes Mauerwerk ab- oder auszubrechen für den Fall als das gewonnene Material nicht dem Baumeister gehört, an Arbeit und Werkzeug sammt Abputzung und Aufschlichtung des alten Materials	2	30
8	—	1	0	0	Cubik-Maaf altes Mauerwerk abzubrechen mit allen obigen Motiven und der Schuttverführung	5	—
9	—	1	0	0	Quadrat-Maaf stehendes Ziegelpflaster aufreißen und das alte Material abputzen und aufschlichten	—	10
10	—	1	0	0	Quadrat-Maaf liegendes Ziegelpflaster aufbrechen	—	6
11	—	1	0	0	Quadrat-Maaf Schutt abräumen und herablassen	—	5
C. Stein- und Ziegelmauerwerk.							
12	—	1	0	0	Cubik-Maaf bloß Steinmauerwerk in 3' bis 1 Rftr. tiefen Fundamenten sammt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug-Requisitenbeschaffung	25	—
13	—	1	0	0	Cubik-Maaf bloß Steinmauerwerk wie oben gesagt an Maurer- und Handlangerarbeit, Werkzeug und Requisiten	4	—
14	—	1	0	0	Cubik-Maaf Steinmauerwerk zu Kellerfundamente mit einseitiger Gleichmauerung, mit allem Material, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Pölung, Werkzeug	26	—
15	—	1	0	0	Cubik-Maaf Steinmauerwerk nach obigen Motiven bloß Maurer- und Handlangerarbeit etc.	5	30
16	—	1	0	0	Cubik-Maaf Steinmauerwerk mit einseitiger Quaderverkleidung bei Wasserwerken, mit allen Materialien, Arbeit, Gerüstung, Werkzeug, Requisiten	40	—
17	—	1	0	0	Cubik-Maaf solches Steinmauerwerk bloß Handarbeit	8	—
18	—	1	0	0	Cubik-Maaf Stein- und Ziegelmauerwerk vermischt im Kellerfundamente mit einseitiger Gleichmauerung und Verputzung der Fugen mit allem Material, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung und Werkzeug	29	—
19	—	1	0	0	Cubik-Maaf Stein- und Ziegelmauerwerk vermischt im Kellerfundamente bloß Maurer- und Handlangerarbeit	7	—
20	—	1	0	0	Cubik-Maaf Stein- und Ziegelmauerwerk vermischt zu eben der Erde mit Verputz und zweimaliger Weißigung, Gerüstung und allem Materiale, Arbeit	29	30
21	—	1	0	0	Cubik-Maaf Stein- und Ziegelmauerwerk vermischt zu ebener Erde mit Maurer- und Handlangerarbeit	7	30
22	—	1	0	0	Cubik-Maaf Stein- und Ziegelmauerwerk in höheren Geschossen, kommt sowohl zum Material-Motive Nr. 20 als zur bloßen Arbeit per Rftr.	—	45
D. Canal-Arbeiten.							
23	—	1	0	0	Current-Maaf Unrathscanal 2' 6" breit 4' 6" im Lichten hoch mit 18" Seitenmauern 1' dickem Gewölbe stehenden Ziegelpflaster und einer 2' tiefen vergli-		

Nr.	Stück	Maasse			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		0	1	2		fl.	fr.
24	—	1	0	0	chenen Erdaushhebung, sammt den nöthigen Aufbruchlöchern, allem Baumaterialie, Pölung, Einschallung und Anstampfung der Erde . . . à	14	—
25	—	1	0	0	Current-Maaf Unrathscanal nach allen diesen Dimensionen bloß Maurer- und Handlangerarbeit, Pölung . . . à	3	—
26	—	1	0	0	Current-Maaf Wasserleitungscanal 2' 3" breit 4' 6" hoch im Lichten mit 18zölligen Seitenmauern einer 12 Schuh tiefen Erdaushhebung einschuhigem Gewölbe stehenden Ziegelpflaster, sammt allen nöthigen Aufbruchlöchern, allen Baumaterialien, Handarbeit, Pölung, Requisitionen . . . à	13	—
27	—	1	0	0	Current-Maaf Wasserleitungscanal nach allen diesen Dimensionen bloß Maurer- und Handlangerarbeit . . . à	3	—
28	—	1	0	0	Current-Maaf schließbaren Unrathscanal 2' weit und 4' hoch im Lichten, 18" Seitenmauern und 6" Gewölbe 10' tief verglichenen Erdaushhebung stehenden Ziegelpflaster den nöthigen Aufbruchlöchern, sammt allen Baumaterialien, Handarbeit und Pölung ic. . . à	10	—
29	—	1	0	0	Current-Maaf schließbaren Unrathscanal 2' weit 4' hoch im Lichten nach allen diesen Dimensionen bloß Maurer- und Handlangerarbeit . . . à	2	40
30	—	1	0	0	Current-Maaf schließbaren Unrathscanal 3' hoch und 18 Zoll weit im Lichten mit 1' dicken Seitenmauern 6" Gewölbe stehenden Ziegelpflaster 1° 3' 0" tief verglichenen Erdaushhebung sammt Gerüstung, Einschallung, Pölung, allen Materialien, Handarbeit . . . à	6	—
31	—	1	0	0	Current-Maaf schließbaren Unrathscanal nach allen diesen Dimensionen bloß Maurer- und Handlangerarbeit ic. . . à	1	50
32	—	1	0	0	Current-Maaf Canal 2' im Lichten und 1' 3" weit, sammt 6" Ramanat-Zirkel 1 Schuh dicken Seitenmauern und 6" Gewölbe liegendes Ziegelpflaster 1 Kftr. tiefen Erdaushhebung ic. . . à	4	30
33	—	1	0	0	Current-Maaf eben benannten Canal bloß Maurer- und Handlangerarbeit, Werkzeug und Pölung ic. . . à	1	—
34	—	1	0	0	Current-Maaf Wasserlauf sammt allem Materiale 15" hoch 12" weit, mit einem liegenden Ziegelpflaster mit rauhen Platten überlegt, mit einer Kftr. tiefen Erdaushhebung . . . à	3	—
35	—	1	0	0	Current-Maaf Wasserlauf mit Maurer- und Handlangerarbeit . . . à	—	30
E. Ziegelmauerwerk.							
36	—	1	0	0	Cubik-Maaf Kellermauerwerk aus guten Landziegeln mit Verbrennung der Fugen, aller Arbeit, Gerüstung, Pölung ic. . . à	30	—
37	—	1	0	0	Cubik-Maaf Kellermauerwerk mit allen diesen Motiven nur Maurer- und Handlangerarbeit, Werkzeug ic. . . à	7	—
38	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zweimaliger Weißigung und Färbung aus guten Landziegeln, sammt aller Gerüstung, Arbeit und Requisitionen . . . à	32	—
39	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk zu ebener Erde wie benannt bloß Maurer und Handlangerarbeit . . . à	8	—
40	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im ersten Stock mit Verputz und zweimaliger Weißigung mit allen Baumaterialien nach Nr. 37 Arbeit, Gerüstung, Werkzeug ic. . . à	33	—
41	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im ersten Stock mit Verputz und zweimaliger Weißigung bloß Maurer- und Handlangerarbeit . . . à	9	—
42	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im zweiten Stock mit Verputz und zweimaliger Weißigung, aller Baumaterialien, Arbeit, Gerüstung, Werkzeug und Requisitionen . . . à	34	—
43	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im zweiten Stock wie benannt, bloß Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung . . . à	9	30
44	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im dritten Stock mit Verputz und zweimaliger Weißigung allen Baumaterialien von guten Landziegeln, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug, Requisitionen ic. . . à	35	—

Nr.	Stück	Maasse			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		o	1	11		fl.	kr.
44	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im dritten Stocke mit Verputz bloß Maurer- und Handlangerarbeit à	10	—
45	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung, allen Baumaterialien, Arbeit, Gerüstung, Werkzeug und Requisiten à	36	—
46	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im vierten Stock bloß Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung etc. à	10	30
47	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk auf den Dachboden mit allen Materialien, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug und Requisiten à	37	—
48	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk auf den Dachboden bloß Maurer- und Handlangerarbeit à	11	—
F. Ziegel-Gewölbe-Mauerwerk.							
49	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk ohne Verputz im Keller mit allen Materialien, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug etc. à	33	30
50	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk ohne Verputz im Keller an Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeuge à	9	—
51	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zweimaliger Weißigung, sammt allem Materiale von dem besten Landziegeln, Maurer- und Handlangerarbeit sammt Einschallung, Gerüstung, Werkzeug à	35	—
52	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk zu ebener Erde mit Verputz und zweimaliger Weißigung an Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug und Einschallen à	10	—
53	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im ersten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung mit allen Baumaterialien, Maurer- und Handlangerarbeit, Einschallung, Gerüstung und Werkzeug à	36	—
54	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im ersten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug, Einschallen à	10	30
55	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im zweiten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung, allen Baumaterialien an Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Einschallung etc. à	37	—
56	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im zweiten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung an Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Einschallen etc. à	11	—
57	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im dritten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung, allen Baumaterialien, Arbeit, Gerüstung, Werkzeug à	38	—
58	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegel-Gewölbsmauerwerk im dritten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung etc. à	11	—
59	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung allem Baumaterialie, Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug, Einschallen etc. à	39	—
60	—	1	0	0	Cubik-Maaf Ziegelmauerwerk im vierten Stocke mit Verputz und zweimaliger Weißigung an Maurer- und Handlangerarbeit, Gerüstung, Werkzeug, Einschallen à	12	—
G. Ziegelpflasterungen.							
61	—	1	0	0	Quadrat-Maaf stehendes Ziegelpflaster in unterirdischen Canälen mit guten Materialien, Handarbeit und Werkzeug à	3	—
62	—	1	0	0	Quadrat-Maaf stehendes Ziegelpflaster nur bloß Handarbeit und Werkzeug à	—	30
63	—	1	0	0	Quadrat-Maaf stehendes Ziegelpflaster zu ebener Erde mit altem Materiale, Handlanger- und Maurerarbeit und Werkzeug à	3	30
64	—	1	0	0	Quadrat-Maaf stehendes Ziegelpflaster eben daselbst nur bloß an Handarbeit und Werkzeug à	—	26
65	—	1	0	0	Quadrat-Maaf liegendes Ziegelpflaster mit allem Materiale, Handarbeit und dem Werkzeug zu ebener Erde à	1	30

Nr.	Stück	Maasse			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		0	1	2		fl.	kr.
66	—	1	0	0	Quadrat-Maas liegendes Ziegelpflaster ohne Material bloß Maurer- und Handlan- gerarbeit	—	15
67	—	1	0	0	Quadrat-Maas liegendes Ziegelpflaster in den höhern Geschossen kommt zur obigen Post noch	—	6
H. Kehlheimerplatten-Pflasterung.							
68	—	1	0	0	Quadrat-Maas Kehlheimerplatten-Pflasterung von $1\frac{5}{15}$ zölligen geschliffenen $\frac{5}{4}$ Zoll dicken Platten, sammt allem Materiale, Handarbeit, Werkzeug	6	—
69	—	1	0	0	Quadrat-Maas Kehlheimerplatten-Pflasterung von rauhen Platten, allem Mate- riale, Maurer- und Handlangerarbeit	5	30
70	—	1	0	0	Quadrat-Maas Kehlheimerplatten-Pflasterung an Maurer- und Handlangerarbeit	—	24
71	—	1	0	0	Quadrat-Maas Kehlheimerplatten-Pflasterung mit vorhandenen Platten, jedoch mit allem übrigen Materiale und der Maurer- und Handlangerarbeit	—	40
72	—	1	0	0	Quadrat-Maas Kehlheimerplatten-Pflasterung in höheren Geschossen wird zur obi- gen Post noch hinzugesetzt	—	4
I. Gefälzte Plattenlegung.							
73	—	1	0	0	Quadrat-Maas neue gefälzte Steinplattenlegung mit Beischaffung des Kalks und Sandes der Handarbeit	1	—
74	—	1	0	0	Quadrat-Maas neue gefälzte Steinplattenlegung mit bloßer Handarbeit und dem Werkzeug	—	24
75	—	1	0	0	Quadrat-Maas alte Platten aufreißen, wegräumen und die Schütt abzutragen	—	40
K. Erdschüttungen.							
76	—	1	0	0	Cubik-Maas Erdschüttung mit vorhandener Erde, welche in Scheibtrühen bei- zuführen ist, nebst Planirung und Anstoßung des Terrains an Handarbeit	—	30
77	—	1	0	0	Cubik-Maas Erdschüttung mit Beiführung der Erde in Wagen	4	—
78	—	1	0	0	Cubik-Maas Gewölbsanschüttung auf die Gewölbe zu ebener Erde an Handlanger- arbeit	1	—
79	—	1	0	0	Quadrat-Maas im ersten Stocke auf die Tüppelbäume mit trockener Schütt	—	6
80	—	1	0	0	Quadrat-Maas Boden-Beschüttung auf die Tüppelbäume des zweiten Geschosses sammt Beischaffung der trockenen Schütt	—	7
81	—	1	0	0	Quadrat-Maas Bodenbeschüttung auf die Tüppelbäume des dritten Geschosses, sammt Beischaffung der Schütt	—	8
82	—	1	0	0	Quadrat-Maas Bodenbeschüttung auf die Tüppelbäume des vierten Geschosses, sammt Beischaffung der Schütt	—	9
L. Haupt Hohlkehlen gesimse neu herzustellen.							
83	—	1	0	0	Current-Maas Hauptgesims großer Gattung bis 2 Schuh Sprung und eben so viel Ausladung neu auszulegen und zu ziehen, zweimal zu weissen und ohne Unterschied der Höhe mit Beischaffung guter Landziegel des Kalks und Sandes der Handarbeit	4	—
84	—	1	0	0	Current-Maas Hauptgesims auf eben diese Art nur bloß an Handarbeit	1	30
85	—	1	0	0	Current-Maas Hauptgesims kleinerer Gattung mit Zahnschnitten oder Tragstein- Versehung 14 bis 18" hoch und nämlichen Sprung sammt Auslagen, Zeich- nen und zweimaligen Weissen	2	30
86	—	1	0	0	Current-Maas Hauptgesims auf eben diese Art nur bloß Handarbeit und Werkzeug	1	—
87	—	1	0	0	Current-Maas Hohlkehle oder Karniß bis 15 Zoll Höhe und Ausladung ganz neu auslegen, zu zeichnen und zu weissen mit guten Landziegeln, Kalk und Sand mit der nöthigen Handarbeit	1	15
88	—	1	0	0	Current-Maas Hohlkehle auf die nämliche Art nur bloß an Handarbeit	—	50
89	—	1	0	0	Current-Maas Hohlkehle auf 12 Zoll Höhe und eben so viel Sprung zu ziehen, auslegen und aller Materialien, Beigabe und Handarbeit	1	—

Nr.	Stück	Maasse			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		0	1	2		fl.	fr.
90	—	1	0	0	Current-Maaf Hohlkehle auf eben diese Art nur bloß an Handarbeit	à	24
91	—	1	0	0	Current-Maaf Cortongesims von 6" bis 9" Sprung und 9" Höhe neu auslegen und zu ziehen mit allem Materiale, Handarbeit und Werkzeug	à	40
92	—	1	0	0	Current-Maaf Cortongesims von eben dieser Höhe und Sprung bloß an Handarbeit	à	15
93	—	1	0	0	Current-Maaf Fatschengesims ganz neu auslegen 9" hoch und 4" Sprung mit allem Materiale	à	30
94	—	1	0	0	Current-Maaf Fatschengesims bloß an Handarbeit	à	10
M. Reparaturen in alten Gebäuden.							
95	—	1	0	0	Quadrat-Maaf neuen Anwurf an alten Mauern von röhrigem Gefättsand, sammt allem Materiale, Handarbeit und Werkzeug	à	30
96	—	1	0	0	Quadrat-Maaf Anwurf sammt Ausgränzung der Fugen mit allem Materiale, Handarbeit und Werkzeug	à	40
97	—	1	0	0	Quadrat-Maaf Anwurf sammt allen benannten Motiven, Arbeit und Werkzeug	1	—
98	—	1	0	0	Quadrat-Maaf zweimalige Weißigung auf alten Mauern	—	4
99	—	1	0	0	Quadrat-Maaf zweimalige Weißigung mit vorheriger Abscharrung und Abtragung	—	5
100	—	1	0	0	Quadrat-Maaf zweimalige Weißigung und Färbung auf hohen Leitern oder Korbten mit vorheriger Abscharrung	à	20
101	—	1	0	0	Quadrat-Maaf Fußboden zu verputzen	à	3
102	1	—	—	—	Hölzernen Thürstock herauszureißen und einen neuen dafür einzusetzen	à	40
103	1	—	—	—	Winterfenster zu verstreichen mit Haarmörtel	à	6
104	1	—	—	—	Fensterstock herausreißen und einen neuen einmauern sammt dem Fensterbretel verputzen	à	20
105	1	—	—	—	Hölzernen Mörringstock herausreißen und einen neuen einsetzen	à	10
106	1	—	—	—	Gegossenen Ofen versehen	à	40
N. Steinverfegungen.							
107	—	0	1	0	Current-Maaf Stiegenstufen zu versehen an Maurer- und Handlangerarbeit	à	5
108	—	0	1	0	Current-Maaf neuen Stufen einsetzen und den alten herausbrechen mit Maurer- und Handlangerarbeit	à	8
109	—	0	1	0	Cubik-Maaf Streifstein zu versehen	à	6
110	—	0	1	0	Cubik-Maaf Thorgewand oder Sturz zu versehen	à	4
111	—	0	1	0	Cubik-Maaf verschiedenartig gearbeiteten Margarethenstein in allen vorkommenden Höhen zu versehen	à	10
112	—	0	1	0	Current-Maaf 9zöllige Thür und Fenstergewand zu versehen	à	4
113	—	0	1	0	Current-Maaf 7/6zölliges Fenstergewand zu versehen	à	3
114	—	0	1	0	Current-Maaf 7/6zölligen alten Fensterstein herausreißen und einen neuen einmauern	à	6
115	—	0	1	0	Current-Maaf 7/6zölligen Ofen- und Kaminstein zu versehen	à	1 1/2
116	—	0	1	0	Quadrat-Maaf Sockelplatten zu versehen	à	2
117	—	0	1	0	Quadrat-Maaf Gesimssohlbank zu versehen	à	4
118	—	0	1	0	Quadrat-Maaf Sockelplatten an alten Gebäuden ausbrechen sammt Verputzung und Weißigung	à	3
119	—	1	0	0	Quadrat-Maaf gefälzte Steinplatten zu legen	à	5
120	—	1	0	0	Current-Maaf Canalgrand einlegen	à	40
O. Tagelohnungen.							
121	—	—	—	—	1 Poliertag	à	12
122	—	—	—	—	1 Maurertag	à	40
123	—	—	—	—	1 Handlangertag	à	20

Nr.	Stück	Maasse			Benennung der Gegenstände.	Preise in C. M.	
		0	1	2		fl.	kr.
B a u m a t e r i a l i e n.							
1	—	1	0	0	Cubik-Maass Steine in Grund sammt aufrichten	à	18 —
2	—	1	0	0	Cubik-Maass Steine zur Brunnmauerung	à	16 —
3	—	1	0	0	Cubik Maass Kopfsteine zum Pflastern	à	14 —
4	1000	—	—	—	Maurerziegel von guter Ziegelerde 11" lang, 5" 6" breit, 2½" hoch	à/m	14 —
5	1000	—	—	—	Maurerziegel minderer Gattung eben so	à/m	13 —
6	1000	—	—	—	Dachziegel der besten Gattung und Qualität	à/m	16 —
7	1000	—	—	—	Gewölbsziegel der besten Gattung eben so	à/m	14 —
8	1	—	—	—	Gesimsziegel der besten Gattung 18" lang, 6" breit, 3" hoch	a	8 —
9	1	—	—	—	Hohlziegel der besten Gattung 11" lang, 5" breit	a	4 —
10	—	0	1	0	Cubik-Maass abgelöschten Kalk mit allem	à	8 —
11	1	—	—	—	Miegen ungelöschten Kalk mit allem	à	48 —
12	—	0	1	0	Cubik-Maass durchgeworfener Flusssand bis auf den Bau	à	2½ —
13	—	0	1	0	Cubik-Maass durchgeworfener Grubensand bis auf den Bau	à	1 —
14	1	—	—	—	Fuhr durchgeworfenen Meidlinger Flusssand für den Ziegeldecker in einer 24'igen Truhen	à	2 —
15	1	—	—	—	— Donausand mit einer 24' en Truhen	à	1 —
16	1	—	—	—	— Grubensand mit einer 24' en Truhen	à	48 —
17	1	—	—	—	— Schotter zum Straßenanschnitten mit einer 20' en Truhe	à	24 —
18	1	—	—	—	— Lehm in einer 24' en Truhe	à	48 —
19	1	—	—	—	— Ziegel in einer 24' en Truhe	à	12 —
20	1	—	—	—	Stück Kehlheimerplatte 15 Zoll im □ ungeschliffen	à	12 —
21	1	—	—	—	— 15 — — geschliffen	à	21 —
22	1	—	—	—	Herbplatte von schwarzer Erde gebrannt 12" breit, 18" lang	à	8 —
23	1	—	—	—	Pfund Stuccaturdraht	à	24 —
24	1	—	—	—	Buschen Stuccaturrohr	à	10 —
25	1000	—	—	—	Stück Stuccaturnägel	à	48 —
26	1	—	—	—	Zentner Gyps zum Stuccaturen sammt Fuhrlohn	à	2 —
27	1	—	—	—	— Alabastergyps	à	30 —
28	1	—	—	—	Fuhr auf eine Strecke von einer Stunde mit Pferden	à	3 —
29	1	—	—	—	— — — — mit Ochsen	à	2 —
30	1	—	—	—	— auf eine gewöhnliche Strecke mit Pferden	à	48 —
31	1	—	—	—	— — — — mit Ochsen	à	36 —
32	1	—	—	—	— Schütt wegführen	à	12 —